

مشروع ترميم واجهة فندق - حي السليمانية - شارع التحلية - مدينة الرياض

جدول بنود العمل ووصفها والكميات التقديرية

الرمز	المواصفات	الوحدة	المقاس	الكمية	السعر	إجمالي البند	الملاحظات
T 1	تاج عمود "دوري" لأعمدة المدخل الرئيسية .	عدد	32×70×70	6	700	4,200	
C 1	بدن العمود مخروط ومفرغ ومقصوص نصفين قطر 50 سم	م.ط	370×قطر 50	6	6,200	37,200	
B 1	قاعدة عمود "دوري" لأعمدة المدخل الرئيسية .	عدد	30×70×70	6	700	4,200	
B 2	صمدية عمودين حجر مع نعلة الجرانيت والكرانيتش للمدخل .	عدد	102.5×175	2	3,000	6,000	مستطيل لحمل عمودين
B 2	صمدية عمود حجر مع نعلة الجرانيت والكرانيتش للمدخل .	عدد	102.5×102.5	2	4,000	8,000	مربعة لحمل عمود واحد
K1	كورنيش مستقيم حجر أبيض مع حزام للمدخل الرئيسي فقط .	م.ط	22×148	10	350	3,500	
K2	كورنيش مستقيم علوي حجر أبيض للسترة العلوية .	م.ط	22×60	91	280	25,480	
K3	كورنيش مستقيم حجر أبيض أعلى النوافذ .	م.ط	15×30	44	220	9,680	
K4	كورنيش مستقيم حجر أبيض للمداخل .	م.ط	33×54	34	280	9,520	
K5	طبة حجر ابيض سمك 30×3 سم أعلى الملحق العلوي .	م.ط	30×3	81	130	10,530	
S1	نعلة جرانيت بارتفاع 60 سم .	م.ط	ارتفاع 60 سم	53	190	10,070	
S2	حجر ابيض مخشن (بوشادة) مع فرزات 3 سم .	م2	ارتفاع 33 سم	96	180	17,280	يحمل عليه تقفيل النهاية العلوية .
S3	حلق جرانيت للمدخل الرئيسي مع جناب الفتحة .	م.ط	40 سم	23	150	3,450	
C2	إكساء حجر ابيض قوس المدخل الرئيسي حسب التصميم .	م2		80	350	28,000	شامل جميع التشكيلات وجوانب البروز .
C3	إكساء حجر ابيض قوسي النوافذ الجنبيتين حسب التصميم .	م2		140	280	39,200	شامل جميع التشكيلات وجوانب البروز .
F1	إطار النافذة الدائرية فوق المدخل .	م.ط	20 سم	11	180	1,980	شامل جميع التشكيلات وجوانب النافذة .
F2	إطار النوافذ المستقيمة المزوجة .	م.ط	30 سم	80	180	14,400	شامل جميع التشكيلات وجوانب النافذة .
F3	بطنية النوافذ القوسية داخل كتل الحجر الجانبي .	م.ط	3 سم	52	180	9,360	شامل جميع التشكيلات وجوانب النافذة .
F4	إطار النوافذ القوسية الجانبية (2 في الامامية و1 في الجانبية) .	م.ط	30 سم	45	260	11,700	شامل جميع التشكيلات وجوانب النافذة .
F5	إطار النوافذ المستطيلة الجانبية .	م.ط	30 سم	20	180	3,600	شامل جميع التشكيلات وجوانب النافذة .
		إجمالي بنود العمل				257,350	
		ضريبة القيمة المضافة				38,603	
		الإجمالي مع الضريبة				295,953	

احتسبت الكميات على أساس المخطط المبني , وستحسب من جديد في الموقع حسب التنفيذ الفعلي .
يشمل العمل التوريد والتركيب الميكانيكي , وجميع ما يلزم من أدوات ومحركات تركيب وسقالة وعازل اسود خلف المناطق المكسية , وتنفيذ الاعمال حسب التصاميم النهائية المعتمدة .
يجب توريد حجر طبيعي ابيض بنسبة تجانس عالية لا تقل عن 90% ومن نوع ممتاز , ويعتمد من المشرفين قبل التنفيذ .
يوفر المالك مصادر الماء والكهرباء اثناء مدة العمل .